

PRZEDMIAR ROBÓT

Dotyczy: Remont pokrycia dachowego i elewacji wieży oraz zadaszenia nad głównym wejściem kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła w Żabnie

Lp.	Nazwa czynności	Jm	Ilość
1.	Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych polegających na renowacji ścian – elewacja z wymianą elementów konstrukcji w przypadku takiej konieczności wraz z montażem rusztowania. Demontaż uszkodzonego i skorodowanego deskowania, oczyszczenie, renowacja, uzupełnienie uszkodzonych miejsc, odgrzybianie, impregnacja z malowaniem, scalenie kolorystyczne.	m2	254,0
2.	Wymiana pokrycia dachowego (hełm wieży i sygnaturka) z wymianą elementów konstrukcji w przypadku takiej konieczności wraz z montażem rusztowania. Demontaż istniejącego pokrycia, wymiana skorodowanego deskowania, montaż papy izolacyjnej, wykonanie pokrycia z blachy tytan-cynk, wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementów konstrukcyjnych	m2	132,0
3.	Wymiana zadaszenia (nad głównym wejściem wraz z konstrukcją). Demontaż istniejącego pokrycia, wymiana skorodowanego deskowania, montaż papy izolacyjnej, montaż kontrłaty i łąty, wykonanie pokrycia z gontu drewnianego, wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementów konstrukcyjnych	m2	16,6
4.	Remont drewnianego gzymsu. Oczyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów, impregnacja z malowaniem	m	61,2
5.	Renowacja żaluzji drewnianych. Oczyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów, impregnacja z malowaniem	m2	8,6
6.	Remont powierzchni tynkowanych – cokół. Oczyszczenie, skucie odspojonych fragmentów, renowacja, scalenie kolorystyczne	m	14,8
7.	Renowacja stolarki drzwiowej. Oczyszczenie, wymiana uszkodzonych elementów, renowacja okuć, impregnacja z malowaniem, regulacja	m2	7,6
8.	Renowacja elementów metalowych - krzyż na wieży	kpl	1,0
9.	Wykonanie instalacji odgromowej. Instalacja z drutu ocynkowanego.	m	68,0
10.	Wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej	kpl	1,0