

SPRAWOZDANIE

z wykonania robót konserwacyjnych
urządzeń melioracji wodnej szczegółowej
na terenie działania
Gminnej Spółki Wodnej Brodnica
w 2025 roku

Opracował:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

GRUDZIEŃ 2025

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA

na podstawie umowy zawartej w dniu 02.01.2025 roku pomiędzy **Gminą Brodnica**, z siedzibą w Brodnicy ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica, NIP 7851661194 Regon: 631258170, zwaną dalej „Zleceniodawcą” reprezentowaną przez Marka Pakowskiego Wójta Gminy Brodnica, przy kontrasygnacie Justyny Kaczmarczyk - Skarbnika Gminy Brodnica,

a

Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem, NIP 7850007972, zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez Wiesława Klaka - Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie.

I. Konserwacja rowu melioracyjnego nr Sz-G-7 w m. Brodnica-Sulejewo gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 550mb

Roboty wykonywane w okresie: od 25.08.2025 r. do 08.09.2025 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2970
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	440
3	Mechaniczne odmulenie	m	250

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	6 497,39 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 878,34 zł
W tym środki własne	3 619,05 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	3 245,09
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	649,26
3	Mechaniczne odmulenie	2 603,04
ŁĄCZNIE		6 497,39



II. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A w m. Brodniczka-Esterpole gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb

Roboty wykonywane w okresie: od 03.11.2025 r. do 14.11.2025 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2700
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	400
3	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	5 622,75 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 490,88 zł
W tym środki własne	3 131,87 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 950,08
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	590,24
3	Mechaniczne odmulenie	2 082,43
ŁĄCZNIE		5 622,75



III. Konserwacja rowu melioracyjnego nr Sz-G-7-1 w m. Górka-Żurawiec gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb

Roboty wykonywane w okresie: od 27.10.2025 r. do 07.11.2025 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2700
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu	m ²	400
3	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	5 622,75 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 490,88 zł
W tym środki własne	3 131,87 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 950,08
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu	590,24
3	Mechaniczne odmulenie	2 082,43
ŁĄCZNIE		5 622,75



IV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr P-J-2

w m. Grzybno gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb

Roboty wykonywane w okresie: od 03.11.2025 r. do 14.11.2025 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2700
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	400
3	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	5 622,75 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 490,88 zł
W tym środki własne	3 131,87 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 950,08
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	590,24
3	Mechaniczne odmulenie	2 082,43
ŁĄCZNIE		5 622,75



V. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-F w m. Iłowiec Wielki gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 600mb

Roboty wykonywane w okresie: od 06.10.2025 r. do 20.10.2025 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	3240
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	480
3	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	6 330,82 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 804,55 zł
W tym środki własne	3 526,27 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	3 540,10
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	708,29
3	Mechaniczne odmulenie	2 082,43
ŁĄCZNIE		6 330,82



VI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr W-5-1 w m. Jaszkowo-Ludwikowo gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 500mb

Roboty wykonywane w okresie: od 11.08.2025 r. do 26.08.2025 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	2700
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	400
3	Mechaniczne odmulenie	m	200

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	5 622,75 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	2 490,05 zł
W tym środki własne	3 132,70 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	2 950,08
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	590,24
3	Mechaniczne odmulenie	2 082,43
ŁĄCZNIE		5 622,75



VII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A

w m. Żabno gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 800mb

Roboty wykonywane w okresie: od 27.10.2025 r. do 07.11.2025 r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	m ²	4320
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	m ²	640
3	Mechaniczne odmulenie	m	400

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Informacja o wydatkach przy realizacji zadania:

Całkowite wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	9 829,38 zł
W tym wydatki pokryte z uzyskanej dotacji	4 354,42 zł
W tym środki własne	5 474,96 zł

3.0 ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku	4 720,14
2	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku	944,38
3	Mechaniczne odmulenie	4 164,86
ŁĄCZNIE		9 829,38

Sporządził:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak



REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
tel./fax 61 28-300-79
NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

GMINNA SPÓŁKA WODNA
BRODNICA

Sykal
sykal.pl

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 512-00-001

CPV:

Budowa: URZĄD GMINY W BRODNICY - DOTACJA 2025
Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne - GSW Brodnica
Lokalizacja: Gmina Brodnica

Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny IV kw 2022
poziom cen robocizny.....	Stawka wpisywana ręcznie
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	31,00
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów IV kw 2022 SOFTBUD
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu IV kw 2022 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%

Wartość robót netto: **45 148,59**
Słownie: **czterdzieści pięć tysięcy sto czterdzieści osiem 59/100**

Sporządzający: Wiesław Klak

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 512-00-001

CPV:

Budowa: URZĄD GMINY W BRODNICY - DOTACJA 2025
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne - GSW Brodnica
 Lokalizacja: Gmina Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 512-00-001

Strona I

SYKAL-002265

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Rów melioracyjny nr Sz-G-7, długość L=550mb, lokalizacja Brodnica-Sulejewo			Razem	6 497,39
1 10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	2970,000	1,09	3 245,09
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	69,00	0,2153
	Ciągnik kolowy	m-godz	0,00312	137,00	0,4274
				<u>S</u>	0,64
	Razem	K. Bezpośrednie			0,64
		K. Pośr 70,0%			0,45
	Razem	Pozycja			1,09
1 20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	440,000	1,48	649,26
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	31,00	0,8680
				<u>R</u>	0,87
	Razem	K. Bezpośrednie			0,87
		K. Pośr 70,0%			0,61
	Razem	Pozycja			1,48
1 30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciek szer 0,80 m	metr	250,000	10,41	2 603,04
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	110,00	6,1248
				<u>S</u>	6,12
	Razem	K. Bezpośrednie			6,12
		K. Pośr 70,0%			4,29
	Razem	Pozycja			10,41
2	Rów melioracyjny nr R-A, długość L=500mb, lokalizacja Brodniczka-Esterpole			Razem	5 622,75
2 10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	2700,000	1,09	2 950,08
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	69,00	0,2153
	Ciągnik kolowy	m-godz	0,00312	137,00	0,4274
				<u>S</u>	0,64
	Razem	K. Bezpośrednie			0,64
		K. Pośr 70,0%			0,45
	Razem	Pozycja			1,09
2 20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciek porost gęsty twardy	m ²	400,000	1,48	590,24
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	31,00	0,8680
				<u>R</u>	0,87

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,87	
			K. Pośr 70,0%		0,61	
		Razem	Pozycja		1,48	
2	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m	metr	200,000	10,41	2 082,43
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	110,00	6,1248
					<u>S</u>	6,12
		Razem	K. Bezpośrednie		6,12	
			K. Pośr 70,0%		4,29	
		Razem	Pozycja		10,41	
3		Rów melioracyjny nr Sz-G-7-1, długość L=500m, lokalizacja Górka-Żurawiec			Razem	5 622,75
3	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu	m ²	2700,000	1,09	2 950,08
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	69,00	0,2153
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	137,00	0,4274
					<u>S</u>	0,64
		Razem	K. Bezpośrednie		0,64	
			K. Pośr 70,0%		0,45	
		Razem	Pozycja		1,09	
3	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy	m ²	400,000	1,48	590,24
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	31,00	0,8680
					<u>R</u>	0,87
		Razem	K. Bezpośrednie		0,87	
			K. Pośr 70,0%		0,61	
		Razem	Pozycja		1,48	
3	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m	metr	200,000	10,41	2 082,43
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	110,00	6,1248
					<u>S</u>	6,12
		Razem	K. Bezpośrednie		6,12	
			K. Pośr 70,0%		4,29	
		Razem	Pozycja		10,41	
4		Rów melioracyjny nr P-J-2, długość L=500mb, lokalizacja Grzybno			Razem	5 622,75
4	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu	m ²	2700,000	1,09	2 950,08
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	69,00	0,2153
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	137,00	0,4274
					<u>S</u>	0,64
		Razem	K. Bezpośrednie		0,64	
			K. Pośr 70,0%		0,45	
		Razem	Pozycja		1,09	
4	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy	m ²	400,000	1,48	590,24
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	31,00	0,8680
					<u>R</u>	0,87

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,87	
			K. Pośr 70,0%		0,61	
		Razem	Pozycja		1,48	
4	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	200,000	10,41	2 082,43
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	110,00	6,1248
					<u>S</u>	6,12
		Razem	K. Bezpośrednie		6,12	
			K. Pośr 70,0%		4,29	
		Razem	Pozycja		10,41	
5		Rów melioracyjny nr R-F, długość L=600mb, lokalizacja Ilówiec Wielki			Razem	6 330,82
5	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	3240,000	1,09	3 540,10
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	69,00	0,2153
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	137,00	0,4274
					<u>S</u>	0,64
		Razem	K. Bezpośrednie		0,64	
			K. Pośr 70,0%		0,45	
		Razem	Pozycja		1,09	
5	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	480,000	1,48	708,29
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	31,00	0,8680
					<u>R</u>	0,87
		Razem	K. Bezpośrednie		0,87	
			K. Pośr 70,0%		0,61	
		Razem	Pozycja		1,48	
5	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	200,000	10,41	2 082,43
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	110,00	6,1248
					<u>S</u>	6,12
		Razem	K. Bezpośrednie		6,12	
			K. Pośr 70,0%		4,29	
		Razem	Pozycja		10,41	
6		Rów melioracyjny nr W-5-1, długość L=500mb, lokalizacja Jaszkowo-Ludwikowo			Razem	5 622,75
6	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciekłu	m ²	2700,000	1,09	2 950,08
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	69,00	0,2153
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	137,00	0,4274
					<u>S</u>	0,64
		Razem	K. Bezpośrednie		0,64	
			K. Pośr 70,0%		0,45	
		Razem	Pozycja		1,09	
6	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno ciekłu porost gęsty twardy	m ²	400,000	1,48	590,24
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	31,00	0,8680
					<u>R</u>	0,87

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		0,87	
			K. Pośr 70,0%		0,61	
		Razem	Pozycja		1,48	
6	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m	metr	200,000	10,41	2 082,43
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	110,00	6,1248
					<u>S</u>	6,12
		Razem	K. Bezpośrednie		6,12	
			K. Pośr 70,0%		4,29	
		Razem	Pozycja		10,41	
7		Rów melioracyjny nr R-A, długość L=800mb, lokalizacja Żabno			Razem	9 829,38
7	10	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieklu	m ²	4320,000	1,09	4 720,14
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Kosiarka bijakowa	m-godz	0,00312	69,00	0,2153
		Ciągnik kołowy	m-godz	0,00312	137,00	0,4274
					<u>S</u>	0,64
		Razem	K. Bezpośrednie		0,64	
			K. Pośr 70,0%		0,45	
		Razem	Pozycja		1,09	
7	20	KNR 1501-01-14-08-00 Wykoszenie porostów ręcznie dno cieklu porost gęsty twardy	m ²	640,000	1,48	944,38
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,02800	31,00	0,8680
					<u>R</u>	0,87
		Razem	K. Bezpośrednie		0,87	
			K. Pośr 70,0%		0,61	
		Razem	Pozycja		1,48	
7	30	KNR 1501-01-16-02-01 Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieklu szer 0,80 m	metr	400,000	10,41	4 164,86
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka gąsienicowa	m-godz	0,05568	110,00	6,1248
					<u>S</u>	6,12
		Razem	K. Bezpośrednie		6,12	
			K. Pośr 70,0%		4,29	
		Razem	Pozycja		10,41	

OGÓLEM KOSZTORYS 512-00-001

45 148,59

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
W ŚREMIE
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 512-00-001

CPV:

Budowa: URZĄD GMINY W BRODNICY - DOTACJA 2025
 Obiekt: Gminna Spółka Wodna Brodnica
 Rodzaj robót: Roboty konserwacyjne - GSW Brodnica
 Lokalizacja: Gmina Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 512-00-001

Strona 1

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Rów melioracyjny nr Sz-G-7, długość L=550mb, lokalizacja Brodnica-Sulejewo		
1	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2970,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia skarpy	(2,7+2,7)*550	2970,000
1	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	440,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia dna	0,8*550	440,000
1	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	250,000
2			Rów melioracyjny nr R-A, długość L=500mb, lokalizacja Brodniczka-Esterpole		
2	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2700,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia skarpy	(2,7+2,7)*500	2700,000
2	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia dna	0,8*500	400,000
2	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
3			Rów melioracyjny nr Sz-G-7-1, długość L=500m, lokalizacja Górka-Żurawiec		
3	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2700,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia skarpy	(2,7+2,7)*500	2700,000
3	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia dna	0,8*500	400,000
3	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
4			Rów melioracyjny nr P-J-2, długość L=500mb, lokalizacja Grzybno		
4	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2700,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia skarpy	(2,7+2,7)*500	2700,000
4	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia dna	0,8*500	400,000
4	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
5			Rów melioracyjny nr R-F, długość L=600mb, lokalizacja Ilówiec Wielki		
5	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	3240,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarpy		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*600
					3240,000
5	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	480,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*600
					480,000
5	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
6			Rów melioracyjny nr W-5-1, długość L=500mb, lokalizacja Jaskowo-Ludwikowo		
6	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	2700,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarpy		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*500
					2700,000
6	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	400,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia dna		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*500
					400,000
6	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	200,000
7			Rów melioracyjny nr R-A, długość L=800mb, lokalizacja Żabno		
7	10	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno cieku	m ²	4320,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarpy		<i>Obliczenie ilości</i> (2,7+2,7)*800
					4320,000
7	20	KNR 1501-01-14-08-00	Wykoszenie porostów ręcznie dno cieku porost gęsty twardy	m ²	640,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		<i>Obliczenie ilości</i> 0,8*800
					640,000
7	30	KNR 1501-01-16-02-01	Mechaniczne odmulenie gr 20 cm cieku szer 0,80 m	metr	400,000

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
 W ŚREMIE
 63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
 KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak